

令和2年度	第 57 号	工 事 予 定 価 格 積 算 書			(公財) 四日市市文化まちづくり財団
工 事 場 所	四 日 市 市 三 重 一 丁 目 地 内				
工 事 名	三重団地メインセンター屋上防水改修工事				
工 事 費		事業部長	事業部長補佐	主任	
工 期	契約の日より 令和3年3月22日まで 令和 年 月 日 まで	令和2年11月9日			検算（主任）
		(担当者) 伊 藤 貴 慶			
工 事 概 要	東棟及び西棟ウレタン塗膜防水改修工				
	防水面積（東棟） 屋根部 A=460㎡ 庇部 A=415㎡				
	防水面積（西棟） 屋根部 A=460㎡ 庇部 A=257㎡				

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和2年度 三重団地メインセンター屋上防水改修工事						
	<工事価格>						
(I)	三重団地メインセンター屋上防水改修工事		1.	式			
	工事価格	直接工事費＋共通費					
	消費税相当額	10%					
	工事費						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(I)	三重団地メインセンター屋上防水改修工事						
	<直接工事費>						
(1)	屋上防水改修工事		1.	式			
	直接工事費 計						
	<共通費>						
(2)	共通仮設費		1.	式			
(3)	現場管理費		1.	式			
(4)	一般管理費		1.	式			
	共通費 計						
	工事価格						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生費 整理清掃後片付け		1,262.	m2			
	外部足場 くさび緊結式足場W=900	手摺先行(運搬、架組み共	969.	m2			
	外部足場 手摺 H=1.1m		215.	m			
	外部足場 昇降用足場	H=4.5m	1.	式			
	外部足場 シート養生		969.	m2			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	東棟防水改修工事						
	ウレタン塗膜防水 P0X工法	(X-1) 屋根 平面部	400.	m ²			
	ウレタン塗膜防水 L4X工法	(X-2) 屋根 立上部 ハラペット	60.	m ²			
	ステンレス製脱気筒		5.	ヶ所			
	改修用ドレイン	銅製 ヨコ 80φ用	6.	ヶ所			
	ウレタン塗膜防水 P0X工法	(X-1) 庇 平面部	240.	m ²			
	ウレタン塗膜防水 L4X工法	(X-2) 庇 立上り部 梁突出部	175.	m ²			
	改修用ドレイン	銅製 タテ 80φ用	8.	ヶ所			
	防水端部シーリング MS-2	10×10	100.	m			
	高圧洗浄	10～15MPa程度	875.	m ²			
	既設防水層撤去処分	脱気筒撤去含む	1.	式			
	電気配管架台一時撤去復旧		70.	ヶ所			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	西棟防水改修工事						
	ウレタン塗膜防水 P0X工法	(X-1)屋根 平面部	400.	m ²			
	ウレタン塗膜防水 L4X工法	(X-2)屋根 立上り部 パラペット	60.	m ²			
	ステンレス製脱気筒		5.	ヶ所			
	改修用ドレイン	銅製 ヨコ 80φ用	6.	ヶ所			
	ウレタン塗膜防水 P0X工法	(X-1)庇 平面部	149.	m ²			
	ウレタン塗膜防水 L4X工法	(X-2)庇 立上り部 梁突出部	108.	m ²			
	改修用ドレイン	銅製 タテ 80φ用	4.	ヶ所			
	防水端部シーリング MS-2	10×10	100.	m			
	高圧洗浄	10～15MPa程度	717.	m ²			
	既設防水層撤去処分	脱気筒撤去含む	1.	式			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	共通仮設費						
	仮囲い	A型バリケード	73.	m			
	交通誘導員	仮設材搬入搬出	2.	人			
		資材搬入 解体材搬出	2.	人			
	ラフタークレーン25tオペレーター付き		2.	日			
	小 計						

【 P 7 】