

令和3年度	第58号	工事予定価格積算書			(公財) 四日市市文化まちづくり財団
工事場所	四日市市 桜町西 地内				
工事名	四日市スポーツランド トイレ・倉庫改築工事				
工事費	¥	事業部長	事業部長補佐	部付主任	
工期	契約の日より 令和4年3月25日まで				検算
		(担当者)			
工事概要	建築工・・・1式				
	建築機械設備工・・・1式				
	建築電気設備工・・・1式				

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(I)	トイレ・倉庫改築工事						
	<直接工事費>						
(1)	建築工事		1.	式			
(2)	建築機械設備工事		1.	式			
(3)	建築電気設備工事		1.	式			
	直接工事費 計						
	<共通費>						
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	共通費 計						
	工事価格		1.	式			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	解体工事		1.	式			
2	直接仮設工事		1.	式			
3	土、地業工事		1.	式			
4	鉄筋工事		1.	式			
5	型枠、コンクリート工事		1.	式			
6	防水工事		1.	式			
7	木工事		1.	式			
8	屋根及び樋工事		1.	式			
9	金属工事		1.	式			
10	左官工事		1.	式			
11	金属建具及びガラス工事		1.	式			
12	外壁工事		1.	式			
13	内装工事		1.	式			
14	塗装工事		1.	式			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	その他 雑工事		1.	式			
16	外構工事		1.	式			
	(1)の計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体工事						
	倉庫解体	(車庫、便所間屋根共)	13.19	m <sup>2</sup>			
	休憩室解体		9.79	m <sup>2</sup>			
	ゴミ捨て場解体		6.21	m <sup>2</sup>			
	ヨド物置解体		3.75	m <sup>2</sup>			
	サイクルポート解体撤去		8.74	m <sup>2</sup>			
	便所 土間コンクリート解体	(50角タイル共)	1.7	m <sup>2</sup>			
	外壁 鉄板サイディング解体		34.1	m <sup>2</sup>			
	屋根カラーベスト解体		30.2	m <sup>2</sup>			
	既設屋根一部解体	(梁、垂木、野地板)	3.64	m <sup>2</sup>			
	基礎立上りカット	(カッター入れ)	1.8	m			
	面台ブロック解体	(100角タイル共)	3.8	m <sup>2</sup>			
	内壁100角タイル解体	(下地共)	48.4	m <sup>2</sup>			
	木製建具解体	(入口、窓、トイレブース)	17.3	m <sup>2</sup>			
	軒樋、豎樋解体		36.	m			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	車庫 屋根大波スレート一部解体	車庫	7.7	m <sup>2</sup>			
	軒樋、豎樋解体		20.6	m			
	壁小波スレート解体		68.6	m <sup>2</sup>			
	庇解体	(下地鉄骨、小波スレート)	5.3	m			
	外構 フェンス		8.3	m <sup>2</sup>			
	発生材積込、運搬		11.89	m <sup>3</sup>			
	発生材処分 コンクリート類	土間コン、基礎コン	17.15	t			
	アスベスト含有材	スレート、カラーベスト	2.04	t			
	木類	構造材、建具、庇材	1.88	t			
	廃プラ類	樋、ポリカ	0.13	t			
	ボード類	内壁タイル下地	0.12	t			
	ガラス、陶器	土間タイル、内壁タイル	2.68	t			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	遣り方、墨だし		1.	式			
	外部足場		164.2	m <sup>2</sup>			
	内部足場		64.4	m <sup>2</sup>			
	落下防止手摺		54.	m			
	養生シート		164.2	m <sup>2</sup>			
	清掃、片付け、産廃処分費		1.	式			
	仮設材運搬費		1.	式			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	土、地業工事						
	根伐り		14.2	m <sup>3</sup>			
	床付		25.5	m <sup>2</sup>			
	土間下鋤取り		1.4	m <sup>3</sup>			
	残土処分	(場内)	10.7	m <sup>3</sup>			
	埋め戻し	(場内仮置き土)	4.9	m <sup>3</sup>			
	根伐土小運搬		1.	式			
	重機回送費		1.	式			
	碎石地業 RC-40-0	基礎下 (新設部)	2.8	m <sup>3</sup>			
	碎石地業 RC-40-0	土間下 (既設部)	1.6	m <sup>3</sup>			
	小 計						



記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	140.6	kg			
	異形棒鋼	SD295 D13	322.3	kg			
	ワイヤーメッシュ	6φ-@100	16.	m <sup>2</sup>			
	加工組立費		462.9	kg			
	運搬費		462.9	kg			
	スペーサーブロック	60角	60.	ヶ			
	ホールインアンカー	差し筋D10 L=400	20.	本			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠、コンクリート工事						
	捨て止枠		22.6	m			
	型枠損料	ベース、立上り	10.2	m <sup>2</sup>			
	土間排水溝枠	h=30~60 w100	5.3	m			
	型枠運搬費		1.	式			
	捨てコンクリート	N18	2.	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート	N21	7.	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート	N18	3.	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	捨てコン	1.2	m <sup>3</sup>			
	〃	基礎ベース	6.2	m <sup>3</sup>			
	〃	基礎立上り	0.2	m <sup>3</sup>			
	〃		2.4	m <sup>3</sup>			
	ポンプ車圧送費		1.	回			
	基礎天端均し		7.5	m			
	アンカーボルト敷設	L=300 N12	8.	本			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポーチ 通路面木		15.3	m <sup>2</sup>			
	面台ブロック	C100	4.6	m <sup>2</sup>			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	防水工事						
	サッシ廻りコーキング	MS-2	57.9	m			
	三方枠廻りコーキング	MS-2	19.4	m			
	基礎、外壁取合コーキング	MS-2	42.	m			
	内部建具廻りコーキング	MS-2	30.	m			
	額縁、面台等コーキング	MS-2	43.5	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	木工事						
	木材 構造材	桧 一等材	1.21	m <sup>3</sup>			
	〃	米松 一等材	1.26	m <sup>3</sup>			
	野地板	構造用合板 12mm	47.	枚			
	化粧野地板	杉板 12mm	6.6	m <sup>2</sup>			
	造作材	米松 上小節	0.15	m <sup>3</sup>			
	木材加工費	工場加工、現地加工	1.	式			
	建方、組立費		1.	式			
	造作大工手間		1.	式			
	建方クレーン費		1.	式			
	木材運搬費		1.	式			
	防蟻工事費	新設部、既設部共	26.6	m <sup>2</sup>			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及び樋工事						
	便所 ガルバリウム鋼板横葺き		46.2	m <sup>2</sup>			
	棟包み		7.7	m			
	ケラバ包み		12.	m			
	アスファルトルーフィング940		46.2	m <sup>2</sup>			
	軒樋	エンビ角樋	15.4	m			
	受け枅		4.	ヶ			
	竪樋	エンビ60φ	14.4	m			
	エルボ		8.	ヶ			
	車庫 ルーフデッキ88カバー工法	ガルバリウム鋼板t=0.6	42.2	m <sup>2</sup>			
	FRP折版		4.	ヶ所			
	軒先面戸		15.	m			
	水止め面戸		15.	m			
	棟押さえ		7.5	m			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケラバ包み	t=0.8	13.4	m			
	タイトフレーム		60.	m			
	タイトフレーム下地鋼	C60-30-2.3	60.	m			
	軒樋	エンビ角樋	15.	m			
	受け枅		4.	ヶ			
	縦樋	エンビ75φ	12.8	m			
	エルボ		8.	ヶ			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	便所 釘、ボルト、補強金物		1.	式			
	鋼製火打ち梁		4.	ヶ所			
	SUS3方枠 t=2.0	W850 H2000 D250	2.	ヶ所			
	SUS面台 t=2.0	W1450 D150 小口蓋	1.	ヶ所			
	SUS面台 t=2.0	W850 D150	1.	ヶ所			
	SUS面台 t=2.0	W850 D150 小口蓋	1.	ヶ所			
	SUS面台 t=2.0	W1200 D150 小口蓋	1.	ヶ所			
	SUS面台 t=2.0	W1100 D250 小口蓋	1.	ヶ所			
	独立柱受け金物		2.	ヶ所			
	車庫 鋼材C100.50.20.2.3		204.6	kg			
	取り付け手間		1.	式			
	溶接機、ガス損料		1.	式			
	小 計						



記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	コンクリート金鍍仕上げ	新設便所基礎	5.8	m <sup>2</sup>			
	コンクリート金鍍仕上げ	新設ポーチ 通路	12.	m <sup>2</sup>			
	コンクリート金鍍仕上げ	既設便所	16.5	m <sup>2</sup>			
	コンクリート打放し補修	基礎立上り	22.4	m			
	土間排水溝補修	通路	5.4	m			
	カッター、研り、補修	三方枠基部	6.	ヶ所			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属建具及びガラス工事						
		W600×H570 見込70					
	AW-1 アルミFIX窓	W730×H2000 見込100	4.	ヶ所			
	AD-1 片開きアルミ戸	W1010×H2000 見込100	2.	ヶ所			
	LSD-1 ハンガー引戸	男子便所 見込40	1.	ヶ所			
	TB-1 トイレブース	女子便所 見込40	1.	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	#REF! #REF!	1.	ヶ所			
	型ガラス 6mm	2.18㎡以下	4.	枚			
	シリコンシール	6×6	30.4	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	外壁工事						
	角波カラー鉄板張り 0.5	カラーGL鋼板	120.1	m <sup>2</sup>			
	下地PB12.5mm 便所		51.5	m <sup>2</sup>			
	土台水切り	カラーGL鋼板	46.5	m			
	出隅収め	カラーGL鋼板	30.4	m			
	入隅収め	カラーGL鋼板	4.6	m			
	サッシ廻り等コーナー	カラーGL鋼板	58.7	m			
	上部廻縁	カラーGL鋼板	61.1	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	内装工事						
	天井 杉板張り	t=12	10.15	m <sup>2</sup>			
	天井 下地		10.15	m <sup>2</sup>			
	木製廻り縁		42.2	m			
	壁 化粧ケイカル板張り		85.5	m <sup>2</sup>			
	下地構造用合板9mm張り		85.5	m <sup>2</sup>			
	床 長尺シート2mm	便所、ポーチ、通路 防滑	38.5	m <sup>2</sup>			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	塗装工事						
	便所 オスモ塗装	天井、軒天、破風、鼻隠 額縁、既設窓	31.5	m <sup>2</sup>			
	車庫 SOP塗装	鉄骨胴縁 加工部分	24.8	m <sup>2</sup>			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	その他 雑工事						
	ピクトサイン	男子便所	1.	ヶ所			
	ピクトサイン	女子便所	1.	ヶ所			
	ピクトサイン	多目的便所	1.	ヶ所			
	汚垂石 600×1500	男子便所	1.	ヶ所			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	外構工事						
	化粧ブロック2段積		2.8	m <sup>2</sup>			
	目隠しフェンス	h=1.2m	7.	m			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	建築機械設備工事						
C-1	換気設備工事		式	1			
C-2	給水設備工事		式	1			
C-3	排水設備工事		式	1			
C-4	衛生器具設備工事		式	1			
C-5	浄化槽設備工事		式	1			
C-6	廃材処分費		式	1			
	小 計						



記号	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1	細目別内訳書 換気設備工事						
	パイプファン	F-1 150φ, 120m <sup>3</sup> /h, PFとも	台	2			
	パイプファン	F-2 100φ、70m <sup>3</sup> /h, PFとも	台	1			
	スパイラルダクト	100φ	m	1			
	スパイラルダクト	150φ	m	1			
	計						

記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2	細目別内訳書 給水設備工事						
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VA 便所 20A	m	2			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VD 便所 20A	m	24			
	水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VD 便所 25A	m	2			
	青銅製仕切弁	コア付仕切弁-10K20A	個	2			
	青銅製仕切弁	コア付仕切弁-10K25A	個	1			
	バルブボックス	VC-P	個	3			
	保温工事		式	1			
	土工事		式	1			
	既設管切断接続費		式	1			
	はつり補修工事		式	1			
	地中埋設標		式	1			
	撤去費		式	1			
	計						

記号	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-3	細目別内訳書 排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 一般 40A	m	2			
	硬質塩化ビニル管	VP 一般 50A	m	9			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所 40A	m	5			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所 50A	m	5			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所 65A	m	1			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所 75A	m	8			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所 100A	m	14			
	硬質塩化ビニル管	VP 地中埋設 20A	m	6			
	硬質塩化ビニル管	VP 地中埋設 100A	m	10			
	床上掃除口	COA 80	個	1			
	床上掃除口	COA 100	個	4			
	床排水トラップ	T5A 50	個	3			
	ベンドキャップ	50A	個	1			
	小口径汚水枳	90L100-200 樹脂蓋(〜800)	箇所	2			



記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-4	細目別内訳書 衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS498BC(フラッシュタンク式) TCF291J(普通便座), 他一式	組	3			
	二連紙巻器	TCF6421A(洗浄便座), SH220BA, 他一式	組	3			
	小便器	UFS910JS, 他一式	組	2			
	多機能トイレパック	UADAK01L1D1AND2W(洗面器付) TCF5840AUPS(洗浄便座), 他一式	組	1			
	はめ込み洗面器	L525RCU, TLE26501J S止水栓, Sトラップ, 他一式	組	3			
	洗面カウンター	ML60C(オニックス相当)≒1500L ブラケット(x3), 他一式	組	1			
	洗面カウンター	ML60C(オニックス相当)≒1010L ブラケット(x2), 他一式	組	1			
	化粧鏡	YM4550AE, 他一式	組	3			
	化粧鏡	YM6090A, 他一式	組	1			
	掃除流し	SK22A, T23AE20C(横水栓) T37SGEP(トラップ), 他一式	組	1			
	撤去費		式	1			
	計						

記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-5	細目別内訳書 浄化槽設備工事						
	ブロアー	120Lit/min	台	1			
	基礎工事	RC 500x400x200H	基	1			
	撤去費		式	1			
	計						

記号	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-6	細目別内訳書 廃材処分費						
	廃材処分費		式	1			
	計						











