令和４年度	第１号	工　事　予　定　価　格　積　算　書			（公財）四日市市文化まちづくり財団
工　事　場　所	四　日　市　市 大字羽津甲　地　内				
工　　事　　名	霞ヶ浦会館　全熱交換換気扇取替え工事				
工　　事　　費	¥		事業部長		
工　　期	契約の日より　　令和５年１月２０日まで		（担当者）		検算
工　事　概　要	建築工事・・・１式 電気工事・・・１式 建築設備工事・・・１式				

記号	名　　称	規 格、形 状、寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	霞ヶ浦会館　全熱交換換気扇取替え工事						
A	＜直接工事費＞ 建築工事		1.	式			
B	電気工事		1.	式			
C	機械設備工事		1.	式			
	直接工事費計						
	＜共通費＞						
	共通仮設費						
	現場管理費						
	一般管理費						
	共通費計						
	工事価格		1.	式			

記号	名　　称	規 格、形 状、寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A	＜建築工事＞						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	解体工事		1.	式			
3	内装工事		1.	式			
	小 計						

記号	名　　称	規 格、形 状、寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	仕上げ養生		299.1	m2			
	仮設養生及び安全対策費		299.1	m2			
	竣工時清掃		299.1	m2			
	小 計						

記号	名　　称	規 格、形 状、寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	解体工事						
	天井合板　撤去	t=9.5	299.1	m2			
	廻り縁　撤去	木製	321.6	m			
	積込み		2.9	m3			
	処分費		1.1	t			
	運搬費		1.	式			
	小 計						

記号	名　　称	規 格、形 状、寸 法	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3	内装工事						
	(天井) 杉柾合板目透かし貼 ﾗﾐ天		299.1	m2			
	廻り縁 新設	(エンビ製)	321.6	m2			
	点検口 一時撤去	(450×450)	24.	個所			
	点検口 復旧	(450×450)	24.	個所			
	小 計						

記号	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
B	＜電気設備工事＞						
1	照明器具工事		1	式			
2	音響設備工事		1	式			
	小 計						

記号	名　　称	摘　　要	人工	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	照明器具工事							
	シーリングライト	一時撤去	0.0404	24.0	個所			
		復旧　既存のものを使用	0.101	24.0	個所			
	小 計							

記号	名　　称	摘　　要	人工	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	音響設備工事							
	ｽﾋﾟｰｶｰ	一時撤去	0.156	24.0	個所			
		復旧 既存のものを使用	0.39	24.0	個所			
	小 計							

記号	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
C	＜機械設備工事＞						
1	換気設備工事		式	1			
	小 計						

記号	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
1	換気設備工事						
	HEX-3 全熱交換ユニット	天井埋込形 180m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	24			
	集中リモコン	カラータッチパネル 壁面外付ボックスとも	台	1			
	機器撤去工事		式	1			
	既設ダクト切断接続費		式	1			
	総合調整費		式	1			
	撤去品処分費		式	1			
	小 計						