

令和5年度	第1号	工事予定価格積算書		公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団
工事場所	四日市市 大字羽津甲 地内			
工事名	霞ヶ浦会館 全熱交換換気扇取替え工事			
工事費	¥	事業部長		
工期	契約の日より 令和5年10月31日 まで			検算
		(担当者)		
工事概要	建築工事・・・1式			
	電気工事・・・1式			
	機械設備工事・・・1式			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	霞ヶ浦会館 全熱交換換気扇取替え工事						
A	<直接工事費> 建築工事		1.	式			
B	電気工事		1.	式			
C	機械設備工事		1.	式			
	直接工事費計		1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	共通費計		1.	式			
	工事価格		1.	式			

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
	天井 撤去 杉柂合板目透かし貼		213.91	m ²			
	PBt=9.5		26.56	m ²			
	化粧石膏ボード		2.48	m ²			
	岩綿吸音板		22.06	m ²			
	野縁	Mバー	18.7	m			
	廻り縁		257.8	m			
	点検口	一時撤去	22	個所			
	カーテンレール	一時撤去	14.35	m			
	カッター入れ		65.57	m			
	処分費		0.95	t			
	積込み		2.38	m ³			
	運搬費		1.	式			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	(天井) PB t=9.5		240.47	m ²			
	ビニールクロス貼		218.41	m ²			
	岩綿吸音板		22.06	m ²			
	化粧石膏ボード		2.48	m ²			
	野縁	Mバー	18.7	m			
	廻り縁		257.8	m			
	点検口	復旧	22	個所			
	カーテンレール	復旧	14.35	m			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C	<機械設備工事>						
	換気設備工事		式	1			
	合 計						

記号	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	換気設備工事						
	HEX-1 全熱交換ユニット	天井埋込形 1100m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	2			
	HEX-2 全熱交換ユニット	天井埋込形 400m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	4			
	HEX-3 全熱交換ユニット	天井埋込形 180m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	25			
	HEX-3-1 全熱交換ユニット	天井カセット形 180m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	1			
	HEX-4 全熱交換ユニット	天井カセット形 80m3/H 防振吊金物、リモコン、他一式	台	5			
	機器撤去工事		式	1			
	既設ダクト切断接続費		式	1			
	保温工事		式	1			
	集中リモコン設定費		式	1			
	総合調整費		式	1			
	撤去品処分費		式	1			
	小 計						