

(設計書表紙用紙)

令和7年度	第 1 号	工 事 設 計 書				
工事名	令和7年度 霞ヶ浦会館外壁改修工事					
施工場所	四日市市 大字羽津甲 地内				設計・積算 令和 年 月 日	
工 種	建築一式工事	設計 積算		審 査		
設計金額	¥				公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団	
工 期	契約日より令和8年3月25日まで					
		検 算				
工事の概要			起工理由			
・ 仮設工・・・1式 ・ タイル張り外壁改修工・・・1式 ・ コンクリート打放仕上げ外壁改修工・・・1式 ・ モルタル仕上げ外壁改修工・・・1式 ・ 塗装改修工・・・1式						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 霞ヶ浦会館外壁改修工事						
	<工事価格>						
(I)	霞ヶ浦会館外壁改修工事		1.	式			
	工事価格						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(I)	霞ヶ浦会館外壁改修工事						
	<直接工事費>						
(1)	霞ヶ浦会館外壁改修工事		1.	式			
	直接工事費 計						
	<共通費>						
(1)	共通仮設費		1.	式			
(2)	現場管理費		1.	式			
(3)	一般管理費		1.	式			
	共通費 計						
	工事価格						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	令和7年度 霞ヶ浦会館外壁改修工事						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	タイル張り外壁改修工事		1.	式			
3	コンクリート打放仕上げ外壁改修工事		1.	式			
4	モルタル仕上げ外壁改修工事		1.	式			
5	塗装改修工事		1.	式			
	(1)の計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生費 整理清掃後片付け	(産廃処分費共)	1.	式			
	外部足場(タイル面) くさび緊結式足場W=900	手摺先行(運搬、架払い共)	1,699.	m2			
	外部足場(タイル面) 落下防止手摺	H=1.1m	150.	m			
	外部足場(タイル面) 昇降用足場(階数)		31.	m			
	外部足場(タイル面) シート養生		1,699.	m2			
	外部足場(吹付面) くさび緊結式足場W=900	手摺先行(運搬、架払い共)	3,039.	m2			
	外部足場(吹付面) 落下防止手摺	H=1.1m	165.	m			
	外部足場(吹付面) 昇降用足場(階数)		41.	m			
	外部足場(吹付面) シート養生		1,896.	m2			
	仮設材運搬費	(荷揚げ 荷下ろし共)	1.	式			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	タイル張り外壁改修工事						
	施工前現地調査費	タイル面	1,250.	m ²			
	高压洗浄費	タイル面 サッシ面	1,609.	m ²			
	目地カッター入れ		23.6	m			
	劣化タイル研り費		1.2	m ²			
	ひび割れ部エポキシ樹脂注入	自動式低圧樹脂注入工法 ボンドシリンダー注入工法	13.5	m			
	下地調整費		1.2	m ²			
	改修タイル貼り付け費	(0.05m×0.15m)	1.2	m ²			
	タイル浮き部改修工事	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法 FBT工法(34.5m ²)	4,605.	穴			
	シール既設撤去		1,927.	m			
	シール打換費	タイル目地 20×10	1,108.	m			
	シール打換費	サッシ周囲15×10	819.	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート打放仕上げ外壁改修工事						
	施工前現地調査費	吹付部	2,565.	m ²			
	高圧洗浄費	吹付面 サッシ面	3,141.	m ²			
	ひび割れ部エポキシ樹脂注入	自動式低圧樹脂注入工法 ボンドシリンドー注入工法	103.	m			
	浮き部エポキシ樹脂注入	自動式低圧樹脂注入工法 ボンドピンニング工法	1.6	m ²			
	擬石タイル吹付	ダイヤアールストーン	463.	m ²			
	化粧ライン引き		762.	m			
	弾性タイル吹付	アロンウォールSTM工法	2,102.	m ²			
	化粧ライン引き		1,673.	m			
	シール既設撤去	打継目地 サッシ周囲	1,587.	m			
	シール打換費	打継目地	761.	m			
	シール打換費	サッシ周囲	826.	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	モルタル仕上げ外壁改修工事						
	施工前現地調査費	吹付部	165.	m ²			
	高圧洗浄費	吹付面 サッシ面	165.	m ²			
	浮き部エポキシ樹脂注入	自動式低圧樹脂注入工法 ボンドピンニング工法	0.5	m ²			
	弾性タイル吹付	アロンウォールSTM工法	165.	m ²			
	シール既設撤去	打継目地	42.	m			
	シール打換費	打継目地	42.	m			
	シール打換費	打継目地	42.	m			
	小 計						

記号	名 称	規 格、形 状、寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装工事						
	フッ素樹脂塗装(下地処理)	東面玄関 庇見付	22.1	m ²			
	(錆止め)		22.1	m ²			
	(仕上げ)	ダイステンダー3000	22.1	m ²			
	フッ素樹脂塗装(下地処理)	中庭 化粧ボール	23.	m ²			
	(錆止め)		23.	m ²			
	(仕上げ)	ダイステンダー3000	23.	m ²			
	耐候性塗料塗り(下地処理)	SD扉	22.	m ²			
	(錆止め)		22.	m ²			
	(仕上げ)	耐候性塗料	22.	m ²			
	小 計						